

DETTAGLI PRODOTTO

Categoria	
Prodotto	Centrale di Betonaggio SEMI NUOVA 6 Vasche - 2 livelli di sponde revisionate Stoccaggio 200 mc ca. - Produzione 100 mc/h ca. - Sistemi di Pesatura a celle di carico in/cem 20.000/5.000 Kg (rif. C.79)
Ordine Prodotto	
Prezzo di Listino	

DESCRIZIONE

Centrale di betonaggio 6 vasche (Semi-Nuova) Rif. c.79**PRODUZIONE TEORICA: DOSI SECCHHE Mc/h 100.****STOCCAGGIO: VOLUME GEOMETRICO EFFETTIVO MC 200 C.A.****Con n°2 livelli di sponde interamente revisionate chiuse su 4 lati.****ESTRAZIONE: CENTRALE****VASCHE STOCCAGGIO INERTI:**N°6 scomparti con n°12 bocchette di dosaggio **interamente revisionate.****DIMENSIONI TELAIO: LARG. 2,47 mt. - LUNG. 14,2 mt.****DOSAGGIO INERTI:**Tramoggia inerti **interamente revisionata**, con sistema di pesatura a cella di caricoomologata F.S. 20.000 Kg **Nuovo di Fabbrica** con visualizzatore digitale EV 2001 ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIAI).**DOSAGGIO CEMENTO:**Tramoggia cemento **interamente revisionata**, con sistema di pesatura a cella di carico homologata F.S. 5.000 Kg **Nuovo di Fabbrica** con visualizzatore digitale EV 2001 ed arresto automatico del dosaggio sul quadro elettrico dei sistemi di pesatura per posizionamento della cabina a distanza (SOC. COOP BILANCIAI).**NASTRO ESTRATTORE:**N° 2 **interamente revisionati**, con teli da 800 **nuovi di fabbrica.****Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata per l'intera lunghezza Nuovo di fabbrica.****Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).****Supporti su rullo motore interamente revisionati.****NASTRO CARICATORE:**Nastro caricatore da 16 mt c.a. **interamente revisionato** con telo da 800 **nuovo di fabbrica.****Cavalletti e tramoggia di carico in autobetoniera Nuovi di Fabbrica.****Sistema antinfortunistico con fune di emergenza, finercorsa a riarmo manuale e rete di protezione zincata fino a mt 2 dal livello terra nuova di fabbrica.****Supporti su rullo di rinvio Nuovi di Fabbrica (marca SKF).****Supporti su rullo motore interamente revisionati.****IMPIANTO PNEUMATICO:**N°12 cilindri pneumatici ammortizzati **nuovi di fabbrica**, con scarico rapido per l'apertura delle bocchette di dosaggio e rivestimento esterno in alluminio.N°12 elettrovalvole **nuove di fabbrica.**Compressore da 500 lt **nuovo di fabbrica** alloggiato sulla parte laterale del telaio.Tubazioni zincata per asservire i n°12 cilindri pneumatici **nuova di fabbrica.****IMPIANTO ELETTRICO:****Interamente nuovo, installato a bordo macchina con scatola di derivazione e canalina zincata. Cavi elettrici per il collegamento della scatola di derivazione a bordo macchina al quadro di comando.****QUADRO ELETTRICO:**Manuale, **interamente revisionato.****COCLEA DI CARICO IN AUTOBETONIERA:**N°1 coclea ø273 mm lunghezza 10 mt c.a., **interamente revisionata.****VIBRATORI :**

N° 12 vibratori a parete tra le bocchette in corrispondenza dei 3 scomparti sabbia (n° 4 per ogni scomparto).

N° 3 vibratore nella tramoggia pesa inerti in corrispondenza degli scomparti sabbia.

N° 1 vibratore nella tramoggia pesa cemento.

DOSAGGIO ACQUA:

Con lanciaimpulsi **da 2"** e con valvola a sfera a chiusura elettropneumatica **nuovi di fabbrica.**

Visualizzatore digitale sul quadro con arresto automatico del dosaggio anch'esso **nuovo di fabbrica.**

CABINA COMANDI:

In lamiera, **interamente revisionata** dim. 2x3 mt. (esclusi vetri e pavimentazione).

ACCESSORI:

Determinati in base alle esigenze del cliente.

SILOS:

Il numero e le dimensioni dei silos di stoccaggio del cemento e delle relative coclee da abbinare alla centrale di betonaggio verranno determinate in base alle specifiche esigenze.

VERNICIATURA:

Interamente sabbiato, uno strato di antiruggine e doppio strato di vernice a rapida essiccazione di colore Verde - RAL 6010

GARANZIA:

Ns. standard 12 mesi dalla messa in funzione e comunque massimo 12 mesi dalla data di consegna. N.B. La responsabilità a tutti gli effetti per quanto concerne la scelta della località del cantiere ed il rispetto di tutte le norme di legge in materia di montaggio o di mano d'opera è di esclusiva pertinenza dell'acquirente. Per ogni eventuale controversia è riconosciuta l'esclusiva competenza del Foro di Catania.